



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ Nº 88.254.883/0001-07

MEMORIAL DESCRITIVO
DIVISÓRIAS PARA O SINE DE ESTÂNCIA VELHA/RS

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Obra – MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL) E PORTAS NA EDIFICAÇÃO “CALÇADOS VEÂNCIA” PARA ABRIGAR O SINE DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS

Local – Rua Presidente Vargas, 595, Bairro Centro – Estância Velha.

2. FINALIDADE

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as normas que deverão reger o serviço, bem como discriminar os materiais que serão utilizados na execução da obra.

3. MATERIAIS

Todo material a ser empregado na construção deverá ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações e normas técnicas brasileiras, e deverão ser submetidas a exame e aprovação da fiscalização.

4. MÃO DE OBRA E EXECUÇÕES

Deverá ser utilizada mão de obra de primeira qualidade e a execução de todos os serviços deverá obedecer às normas de serviços da ABNT.

5. REMOÇÕES

5.1 REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIAS DO TIPO NAVAL, INCLUSO ESTRUTURA E PORTAS

Deverá ser feita a desmontagem e retirada, onde indicado, das divisórias existentes tipo painel naval com ou sem vidro, incluindo portas, arremates, estruturas de fixação e demais elementos pertinentes. Primeiramente, remover todos os vidros das divisórias, quando houver, depositando-os, devidamente protegidos, nas áreas indicadas pela Fiscalização. Os painéis de pequeno porte ou que estejam danificados deverão ser descartados. Após,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ Nº 88.254.883/0001-07

remover os painéis navais e portas também os colocando, protegidos e ordenados, nos locais indicados pela Fiscalização. Painéis pequenos, cortados, danificados ou fora de padrão devem ser descartados. Remover, então, todas as estruturas e demais elementos, descartando-as como entulho. Todos os parafusos, fitas de colagem e outros resíduos devem ser removidos dos pisos, paredes e lajes, ficando a área pronta para o seguimento dos serviços.

6. SERVIÇOS

6.1 EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL, COMPOSIÇÃO DE PAINEL CEGO DO PISO AO TETO, ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO

Deverão ser instaladas divisórias, conforme indicado no projeto, composta por painéis removíveis de 1,20m por 2,11m, do tipo naval com espessura de 35 mm, miolo colmeia, revestidas com chapa de fibra de madeira prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, cor branca, com modulação 120 cm de eixo a eixo. Deverão ser estruturados com montantes em aço cor branca. Referência: Eucatex ou similar.

6.2 INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL

Deverão ser instaladas duas portas nas divisórias conforme indicado em projeto. As portas deverão ser do tipo naval, na cor branca, medindo 82x211cm, espessura de 35 mm, com as mesmas características construtivas e de acabamento das divisórias. Revestida com chapa de fibra de madeira prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão. Com fechadura divisória cilíndrica 90mm, com pino de travamento ao centro da fechadura, cor branca. Referência: Eucatex ou similar.

7. ENTREGA DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, com todas as instalações e acessórios funcionando perfeitamente.

8. OBSERVAÇÕES FINAIS

- As técnicas de construção devem primar para o melhor resultado possível na execução da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ Nº 88.254.883/0001-07

- Toda e qualquer dúvida, surgida na confecção dos projetos complementares e na execução dos serviços, deve ser levada ao conhecimento do departamento técnico do Setor de Projetos Estratégicos da Prefeitura de Estância Velha, para as devidas providências na resolução dos mesmos.

Estância Velha, 11 de junho de 2025.

Camila Zambenedetti Lucca
Arquiteta e Urbanista
CAU RS A 139006-6

Prefeitura Municipal de Estância Velha
Diego William Francisco
Prefeito Municipal