



**Obra**  
**REVITALIZAÇÃO QUADRA FUTEBOL 7 SOCIETY - PRAÇA NOVA ESTÂNCIA**

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul  
SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 06/2025 - Sergipe  
IOPES - 03/2025 - Espírito Santo

**B.D.I.**  
21,63%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>39.753,82</b>	<b>13,14 %</b>
1.1	00000001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	4	459,42	39,45	519,34	558,79	157,80	2.077,36	2.235,16	0,74 %
1.2	020043	SBC	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO	m²	1467,8	1,15	0,31	1,09	1,40	455,02	1.599,90	2.054,92	0,68 %
1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	135,80	162,39	2,78	165,17	6.495,60	111,20	6.606,80	2,18 %
1.3	020015	SBC	REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA	m²	1467,8	12,48	2,73	12,45	15,18	4.007,09	18.274,11	22.281,20	7,36 %
1.4	13334	ORSE	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m²	1467,8	3,68	3,54	0,94	4,48	5.196,01	1.379,73	6.575,74	2,17 %
<b>2</b>			<b>BASE</b>									<b>29.195,28</b>	<b>9,65 %</b>
2.1	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	117,42	163,93	8,26	191,13	199,39	969,89	22.442,48	23.412,37	7,74 %
2.3	00000054	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA)	m³	14,68	136,37	34,81	131,06	165,87	511,01	1.923,96	2.434,97	0,80 %
2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	871,86	3,16	0,57	3,27	3,84	496,96	2.850,98	3.347,94	1,11 %
<b>3</b>			<b>GRAMADO</b>									<b>173.902,09</b>	<b>57,47 %</b>
3.1	00000056	Próprio	GRAMA SINTÉTICA, EM POLIETILENO, MULTIFILAMENTO OU FIBRILADA, 50 MM, ALTURA TOTAL DA FIBRA 52 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MARCAÇÃO DO CAMPO COM GRAMA BRANCA, COLA, TAPE, BORRACHA GRANULADA, INSTALAÇÃO E FRETE.	m²	1467,8	86,42	0,00	105,11	105,11	0,00	154.280,46	154.280,46	50,99 %
3.2	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	36	97,00	0,00	117,98	117,98	0,00	4.247,28	4.247,28	1,40 %
3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1080	3,16	0,57	3,27	3,84	615,60	3.531,60	4.147,20	1,37 %
3.4	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,8	1,26	0,22	1,31	1,53	57,82	344,26	402,08	0,13 %
3.5	00000057	Próprio	GOLEIRAS/PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY, TAMANHO OFICIAL (5,00 X 2,20 M), MONOBLOCO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" (D = 10CM), PINTURA NA COR BRANCA, COM REDES FIO 4 MM EM POLIESTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	8.900,00	0,00	10.825,07	10.825,07	0,00	10.825,07	10.825,07	3,58 %
<b>4</b>			<b>DRENAGEM</b>									<b>57.669,86</b>	<b>19,06 %</b>
4.1	00000164	Próprio	GEOCOMPOSTO DRENANTE 2L -G - INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO	m²	1467,8	32,30	2,10	37,19	39,29	3.082,38	54.587,48	57.669,86	19,06 %
<b>5</b>			<b>LIMPEZA / REMOÇÃO DE RESÍDUOS</b>									<b>2.058,70</b>	<b>0,68 %</b>
5.1	030304	IOPES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	5	85,26	13,69	90,01	103,70	68,45	450,05	518,50	0,17 %
5.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	302	4,19	2,94	2,16	5,10	887,88	652,32	1.540,20	0,51 %

**Totais -> 23.001,51 279.578,24 302.579,75**

**Total sem BDI 248.767,77**  
**Total do BDI 53.811,98**  
**Total Geral 302.579,75**